

**PRZEDMIAR ROBÓT 113-14-120**

Nazwa robót: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BARANOWIE, WOJ.  
LUBELSKIE - PRZEBUDOWA - ETAP 2 - CZĘŚĆ  
ELEKTRYCZNA

Lokalizacja: BARANÓW, WOJ. LUBELSKIE

Zamawiający: GMINA BARANÓW  
24-105 Baranów, ul. Rynek 14

Sporządzający: GRZEGORZ ZLOT

PRZEDMIAR 113-14-120

Strona 1

02-04-2014

SYKAL-002272

							SYKAL-002272
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	CPV 45317100-3: Instalowanie elektrycznego sprzętu pompowego-SPRĘŻARKI NAPOWIETRZAJĄCE						
2	10	KNR	708-01-04-02-00	5.7	Układ pomiarowy parametrów chemicznych cieczy - POZIOMU O2 SONDĄ OPTYCZNĄ FDO-925	szt	2,000
2	20	KNR	515-08-03-04-00	5.7	Montaż falownika o mocy 9,0 kVA do regulacji wydajności napowietrzania, sprężarki	szt	2,000
2	30	KNR	508-08-15-26-00	5.7	Podłączenie silników w obudowie normalnej przewód 4-żyłowy Cu do 6 mm	szt	2,000
2	40	KNR	508-08-15-26-00	5.7	Odlączenie silnika w obudowie normalnej przewód 4-żyłowy Cu do 6 mm	szt	2,000
2	50	KNR	510-01-03-01-00	5.9	Układanie kabla YvKSLYP 2*2*1 mm² w rowie kablowym ręcznie	metr	80,000
2	60	KNR	510-01-18-01-00	5.9	Kabel YvKSLYP 2*2*1 mm² z mocowaniem w budynkach	metr	40,000
2	70	KNR	510-06-05-03-00	5.9	Obróbka kabla sygnalizacyjnego o ilości żył do 8	szt	4,000
2	80	WKNR	W508-02-14-03-03	5.7	Przewód kabelkowy YDY 5x10,0 na uchwytach, w korytkach z mocowaniem, do zasilania prasy osadu	metr	25,000
2	90	KNR	1321-11-02-01-00	5.9	Ustalenie przebiegu trasy odcinka linii kablowej	szt	1,000
2	100	WKNR	W201-07-01-02-10	5.9	Rowy dla kabli ręcznie głębokości do 0,8 m szer do 0,4 m w gruncie kategorii 3	metr	30,000
2	110	WKNR	W201-07-04-02-10	5.9	Ręczny zasyp rowów głęb do 0,6 m szer do 0,4 m kat 3	metr	30,000
3	CPV 45231400-9: Roboty w zakresie budowy linii energet. - AGREGAT						
3	120	KNR	710-01-03-04-00		Ustawienie zespołu elektr. na ramie o masie 1,5 MG - AGREGAT 60kVA, 400Vac	szt	1,000

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Strona 1

02-04-2014

SYKAL-002272 ==

							SYKAL-002272	
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM	
2	CPV 45317100-3: Instalowanie elektrycznego sprzętu pompowego-SPRĘŻARKI NAPOWIETRZAJĄCE							
3	CPV 45231400-9: Roboty w zakresie budowy linii energet. - AGREGAT							
-----								
	OGÓŁEM							
-----								
OGÓŁEM NETTO								
Podatek VAT								
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT 23,0 %								