

S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
	TYNK CEM–WAP.	1.0–1.5 cm
	BETON KOMÓRKOWY	24.0 cm
	STYROPIAN ESP80–036 λ=0,038[W/m*K]	12.0 cm
	TYNK STRUKTURALNY	1.0–1.5 cm
	U=0,2316 [W/(m²*K)]	

S2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA	
	TYNK CEM–WAP.	1.0–1.5 cm
	BETON KOMÓRKOWY	24.0 cm
	TYNK CEM–WAP.	1.0–1.5 cm

S3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA	
	TYNK CEM–WAP.	1.0–1.5 cm
	BETON KOMÓRKOWY	12.0 cm
	TYNK CEM–WAP.	1.0–1.5 cm

LEGENDA

- ściany konstrukcyjne murowane
- projektowane ściany działowe murowane
- styropian ESP80–036
- Sz samozamykacz

Prace należy prowadzić szczegółowo wg wytycznych Projektu, zgodnie ze Sztuką Budowlaną, z zachowaniem przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia.

W pomieszczeniach nr 6 i 7 płytki ceamiczne na ścianach do pełnej wysokości, w pomieszczeniach 5 i 10 płytki ceramiczne na ścianach do wysokości 2m, w pomieszczeniu 2 na ścianie przy zlewozmywaku i umywalne płytki ceamiczne do wysokości 2m. W pozostałych pomieszczeniach oraz ponad płytkami ceamicznymi farba lateksowa zmywalna. Dodatkowo w pomieszczeniu nr 1 płytki ceramiczne do wys. 2m w całym pomieszczeniu.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.(m²)	RODZAJ POSADZKI
1	POM. TECHNICZNE	65,00m²	GRES TECHNICZNY
2	POM. SOCJALNE	6,69m²	TERAKOTA
3	KOMUNIKACJA	7,94m²	TERAKOTA
4	STEROWNIA	19,81m²	TERAKOTA
5	SZATNIA CZYSTA	6,43m²	TERAKOTA
6	WC	1,72m²	TERAKOTA
7	ŁAZIENKA	6,36m²	TERAKOTA
8	KORYTARZ	6,89m²	TERAKOTA
9	POM. GOSPODARCZE	23,11m²	TERAKOTA
10	SZATNIA BRUDNA	6,56m²	TERAKOTA
RAZEM: 150,51m²			

ECO Projekt
Waldemar Paszkiewicz
ul. Ułanów 22/49 Lublin 20-554
NIP 712-005-96-72, REGON 430337689

INWESTOR:
GMINA BARANÓW
UL. RYNEK 14, 24-105 BARANÓW

1/A

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW,
DZIAŁKA NR. 864, 865/1, 866/1, 863/1 OBRĘB 1 BARANÓW

SKALA 1:100

PRZEDMIOT RYSUNKU:	SPECJALNOŚĆ BUDOWLANA	UPRAWNIENIA BUDOWLANE	DATA	PODPIS
RZUT BUDYNKU OCZYSZCZALNI				
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. RYSZARD SKOWRON	specjalność architektoniczna	nr upr. 4373/61	05.2013r.	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. MAŁGORZATA WAŁĘGA	specjalność architektoniczna	nr upr. 1478/Lb/91	05.2013r.	