

PRZDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w miejscowości Czolna
INWESTOR : GMINA BARANÓW
ADRES INWESTORA : 24-105 BARANÓW UL. RYNEK 14
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Lewtak, Młynki 23a, 24-130 Końskowola 519 481 577
DATA OPRACOWANIA : 25.02.2019

Stawka roboczogodziny :
: IV KWARTAŁ 2018 ZESZYT 60/2018 (1830)

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$


Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

TECHNOLOG-KOSZTORYSANT
upr. budowl. nr LUB/0122/OWOK/06
mgr inż. Wojciech Lewtak

Data opracowania
25.02.2019



INWESTOR :

WÓJT

Miroslaw Romant Grzelak

Data zatwierdzenia

11.03.2019

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKWERU	
1.1	Prace przygotowawcze	
2	OGRODZENIE	
3	WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKWERU			
1.1		Prace przygotowawcze			
1	KNR 2-21 d.1. 0112-02 1	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym {bilans terenu} 21*10.5	m ² m ²	 220.500	
				RAZEM	220.500
2	KNR 2-21 d.1. 0112-03 1	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy {bilans terenu} poz.1	m ² m ²	 220.500	
				RAZEM	220.500
3	KNR 2-31 d.1. 0101-07 1	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm {bilans terenu} poz.1	m ² m ²	 220.500	
				RAZEM	220.500
4	KNR 2-01 d.1. 0505-02 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV {bilans terenu warstwy N3, N1, N5} poz.1	m ² m ²	 220.500	
				RAZEM	220.500
5	KNR 2-31 d.1. 0103-02 1	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.1	m ² m ²	 220.500	
				RAZEM	220.500
6	KNR 2-31 d.1. 0104-01 1	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.1	m ² m ²	 220.500	
				RAZEM	220.500
7	KNR 2-31 d.1. 0104-02 1	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm poz.1	m ² m ²	 220.500	
				RAZEM	220.500
2		OGRODZENIE			
8	KNR 2-01 d.2 0312-05 25	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.I-II) 25	dół. dół.	 25.000	
				RAZEM	25.000
9	KNR 2-02 d.2 1915-06	Betonowanie betonem B-15 konstrukcji niezbrojonych stóp fundamentowych pod słupki ogrodzeniowe (0.3*0.3*0.7)*22	m ³ m ³	 1.386	
				RAZEM	1.386
10	KNR 2-23 d.2 0402-04 1	Furtka standard z samozamykaczem wys. 130cm powlekana PCV 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-23 d.2 0404-01	Ogrodzenia wewnętrzne panelowego ocynk ogniowy+ powłoka w kolorze z palety RAL wys. 130 cm Panel ogrodzeniowy posiada następujące parametry: 4 wzmocnienia w postaci przetłoczeń poziomych średnica drutów poziomych -5mm średnica drutów pionowych -5mm odstęp pomiędzy drutami pionowymi wynosi 5cm (21+10.5)*2-1	m m	 62.000	
				RAZEM	62.000
3		WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW			
12	KNR 2-01 d.3 0310-03	Ręczne wykopy dla fundamentu lunety na odkład 0.5*0.5*(8+6+4+4+2+1+2+2+1)	m ³ m ³	 7.500	
				RAZEM	7.500
13	KNR 2-01 d.3 0415-03	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów poz.12	m ³ m ³	 7.500	
				RAZEM	7.500
14	KNR 4-01 d.3 0203-04	Zabetonowanie fundamentu betonem C16/20 poz.12	m ³ m ³	 7.500	
				RAZEM	7.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw - 1szt'	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki typu Ważka	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki podwójna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż karuzeli tarczowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia fitness typu wioślarz	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż sześciokąt wielofunkcyjny h=2,3 m	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wieża strażacka	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
24	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż śmietnika	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000